

Согласовано:


Подпись: /

Заместитель руководителя  
Исполнительного органа  
№ филиал территориального  
управления  
М.В. Жаркова  
Исполнительный директор  
филиала территориального  
управления  
Исполнительный директор  
филиала территориального  
управления



Утверждено:  
Заказчик: /

*Васильев Д.А.*



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Сметный калькулятор 3.6.20

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Ленинградская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Всеволожский район дер. Новое Девяткино

**Капитальный ремонт инженерной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод - розлив, стояки лестничные)**

(наименование стройки)

Ленинградская область Всеволожский район дер. Новое Девяткино ул. Ветеранов д. 16

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ресурсно-индексный метод

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ Ресурсно-индексным \_\_\_\_\_ Методом

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем (базисном) \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024 г.  
уровне цен

Сметная стоимость работ: 955 450.24 руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. РЕМОНТ ВНУТРИДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (замена розлива ХВС)</b>											
1	ГЭСНр 65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	0.66		0.66					
	1 ОТ								0	1	8033.45
	2 ЭМ								0	1	0
	3 ОТм								0	1	23.78
	4 МАТ								0	1	444.73
1.1	1-100-27	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)	чел.-ч	34.66		22.8756	351.18				8033.45
1.2	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч.	0.1		0.066	37.32			1.45	3,57
1.3	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.1		0.066	360.26				23.78
1.4	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	3.3		2.178	4.35			1.23	11,65
1.5	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43		0.2838	340.41		96.61	1.57	151,68
1.6	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2.74		1.8084	162.05		114.64	-	293,05
1.7	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22000		0.1452	0		0		0
	ЗТ		чел. ч.	34.66		22.88					
	ЗТм		чел. ч.	0.1		0.07					
		Итого по расценке:							108.54		8517.18
		ФОТ:							8033.45		8057.23
Пр/812-099.1		НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87,00			0		7009.79
Пр/774-099.1		СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44,00			0		3545.18
		Всего по позиции:							8517.18		19072.15
2	ГЭСНр 65-01-001-03	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	100 м	0.12		0.12					
	1 ОТ								1	0	1954.38
	2 ЭМ								1	0	0
	3 ОТм								1	0	4.32
	4 МАТ								1	0	95.90
2.1	1-100-26	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,6)	чел.-ч	46.78		5.6136	348.15				1954.38
2.2	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч.	0.1		0.012	37.32			1.45	0,65
2.3	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.1		0.012	360.26				4.32
2.4	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	4.5		0.54	4.35			1.23	2,89
2.5	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.51		0.0612	340.41		20.83	1.57	32,71
2.6	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	3.25		0.39	162.05		114.64	-	63,20
2.7	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.25000		0.03	0		0		0
	ЗТ		чел. ч.	46.78		5.61					
	ЗТм		чел. ч.	0.10		0.01					
		Итого по расценке:							23.63		2058.14
		ФОТ:							1954.38		1958.70

	Пр/812-099.1	НР: Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка	%	87	87,00	0	0	1704,07
	Пр/774-099.1	СП: Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка	%	44	44,00	0	0	861,83
		Всего по позиции:				2058,14		4624,04
3	ГЭСНР 65-01-001-05	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100 м	0,24	0,24			
		1 ОТ				0	0	5024,96
		2 ЭМ				0	0	0
		3 ОТм				0	0	14,70
		4 МАТ				0	0	278,88
3.1	1-100-27	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)	чел.-ч	59,62	14,3088	351,18		5024,96
3.2	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч.	0,17	0,0408	37,32		2,21
3.3	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,17	0,0408	360,26		14,70
3.4	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч.	5,7	1,368	4,35		7,32
3.5	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,74	0,1776	340,41		94,92
3.6	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	4,73	1,1352	162,05	114,64	183,96
3.7	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,34000	0,0816	0	0	0
		ЭТ	чел. ч.	59,62	14,31			
		ЭТм	чел. ч.	0,17	0,04			
		Итого по расценке:				67,93		5328,07
		ФОТ:				5024,96		5039,66
	Пр/812-099.1	НР: Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка	%	87	87,00	0	0	4384,50
	Пр/774-099.1	СП: Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка	%	44	44,00	0	0	2217,45
		Всего по позиции:				5328,07		11930,03
4	ГЭСНР 65-01-001-06	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	1,3	1,3			
		1 ОТ				0	0	34870,07
		2 ЭМ				0	0	0
		3 ОТм				0	0	121,77
		4 МАТ				0	0	1728,15
4.1	1-100-27	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7)	чел.-ч	76,38	99,294	351,18		34870,07
4.2	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч.	0,26	0,338	37,32		18,29
4.3	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,26	0,338	360,26		121,77
4.4	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч.	6,5	8,45	4,35		45,21
4.5	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,85	1,105	340,41	376,15	590,56
4.6	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	5,4	7,02	162,05	114,64	1137,59
4.7	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,43000	0,559	0	0	0
		ЭТ	чел. ч.	76,38	99,29			
		ЭТм	чел. ч.	0,26	0,34			















	ЗТ		чел. ч.	140	1	151.20							
	ЗТм		чел. ч.	0.50	1	0.54							
	Итого по расценке:												
	ФОТ:												
	Пр/812-016	НР: Сантехнические работы	%	121		121.00							98086.57
	Пр/774-016	СП: Сантехнические работы	%	72		72.00							60890.97
	Всего по позиции:												
4	ГЭСНр 65-01-005-03	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 32 до 50 мм	100 шт	0.36		0.36							73678.07
	1 ОТ												43841.50
	2 ЭМ												215606.14
	3 ОТм												
	4 МАТ												
4.1	1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч	133	1	47.88	382.97						18336.60
4.2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0.26	1	0.0936	477.92				1.25		55.92
4.3	4-100-040	Средний разряд машинистов 4.0	чел.-ч	0.26	1	0.0936	405.67						37.97
4.4	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1.84	1	0.6624	128.4		85.05		1.33		113.12
4.5	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3.7	1	1.332	79.88		106.40		1.48		157.47
4.6	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0018	1	0.000648	60697.21		39.33		1.22		47.99
4.7	(999-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.24000	1	0.0864	0		0				0
4.8	(18.1.10.01)	Арматура муфтовая	шт	100	1	36	0		0				0
4.9	18.1.04.02-0090	Клапан обратный поворотный 19с38нж, присоединение к трубопроводу межфланцевое, номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	П	1	36	1280.91		46112.76		1.40		64557.86
	ЗТ		чел. ч.	133	1	47.88							
	ЗТм		чел. ч.	0.26	1	0.09							
	Итого по расценке:												
	ФОТ:												
	Пр/812-099.1	НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87.00							83306.93
	Пр/774-099.1	СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44.00							18374.57
	Всего по позиции:												
5	ГЭСН 46-03-017-10	Залетка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях	100 шт	0.39		0.39							15985.88
	1 ОТ												
	2 ЭМ												
	3 ОТм												
	4 МАТ												
5.1	1-100-31	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1)	чел.-ч	132		51.48	364.8						18779.90
5.2	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч.	0.22	1	0.0858	37.32				1.45		4.64
5.3	4-100-030	Средний разряд машинистов 3.0	чел.-ч	0.22		0.0858	360.26						30.91
5.4	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0.22	1	0.0858	477.92				1.25		51.26







